

Stroškovni list za povprečno vzorčno postavitev "protiprašne stene" s specifikacijo

Poz.	Opis Protiprašna zaščita Postavitvev in odstranitvev	Količina	Cena na enoto		Znesek
			€		€
1a	Izdelava ZW pregradne stene iz običajne trgovske folije (>50μ) in višine 3,5 m. Dostava, postavitvev nosilnih aluminijastih teleskopskih palic vključujočo poznejšo demontažo in odstranitvev.	m ²	0,70		
b	Opcija: kot zgoraj, vendar s tesnilnimi letvami za povečano tesnenje.	m ²	1,29		
c	Opcija: Dobava in prilepitev samolepilne zadrge prozrip, dolžine 220 cm za vhod - izhod. Nalepiti na folijo. <u>Alternativno:</u> Kot zgoraj, vendar višina prostora do 6 m.	m ²	0,54		
Končni znesek					

Predpostavke:

- 1a** Predpostavlja se višine prostora 3 m in dolžine stene (v tlorisu brez kotov) 17,50 m (glej "Vstopni paket").

Ostale predpostavke: Uporaba 2x mesečno, odpis v 2 letih

Stroški dela 30,00 € (postavitev 15 min/odstranitev 10 Min)

Material (folija v 50 m roli, širine 4 m, ca. debeline 80μ, približno 30€/rola = 0,15 €/m²)

Izračun: Nabavna cena 736,00€ = 52 m² = 14,15 €/m²

48 x uporaba = 0,30 € za vsak m²

delo = 0,24 € za vsak m²

material = 0,15 € za vsak m²

0,70 € za vsak m²

- 1b** Dodatno tesnenje (varijanta "Profi paket 3") dolžine 18m in višine 3,5m skupaj 63 m² (brez tesnenja 126 m²).

Ostale predpostavke: Uporaba 2x mesečno, odpis v 2 letih

Stroški dela 30,00 € (postavitev 20 min/odstranitev 10 Min).

Material (folija v 50 m roli, širine 4 m, ca. debeline 80μ, približno 30€/rola = 0,15 €/m²)

Izračun: Nabavna cena 2 x 1363,00€ = 63,00 m² = 43,27 €/m²

48 x uporaba = 0,90 € za vsak m²

delo = 0,24 € za vsak m²

material = 0,15 € za vsak m²

1,29 € za vsak m²

- 1c** 1 kom samolepilne zadrge (16,25 €) na površino zapiranja 30 m² = 0,54 € za vsak m².